

# Portes Ouvertes Bâtiments

28, 29 novembre & 1<sup>er</sup> décembre 2017



## Stabulation à logettes caillebotis pour génisses

29 places génisses de 12 à 36 mois

### GAEC de Sauvadet

Dominique et Pierre VIALARD  
Sauvadet - 63580 St Genès la Tourette

Tél : 06 82 05 01 43

Altitude : 870 m

### SAU : 105 ha

| Foin séché en grange : 60 ha (1<sup>ère</sup> cp)  
| Céréales : 12 ha

### Troupeau : 55 vaches laitières.

| 15 génisses renouvellement/an  
| Vêlage : 30 mois

### Race : Montbéliarde



| Début des travaux : Août 2016

| Mise en service : Mars 2017

| Subvention : 49 600 €

# DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bipente de 20.20 m de long sur 16.00 m de large.
- ✓ La charpente est en bois lamellé-collé et la couverture en tôle laquée isolée. Le bardage est en bois et tôle translucide. Les soubassements au contact des animaux sont en béton préfabriqué.
- ✓ La ventilation est assurée par bardage bois ajouré sur les long-pans et un faitage ouvert, protégé par des faitières pare-vent et un chapeau.
- ✓ Les logettes dos à dos, sont divisées en 2 parcs.
- ✓ La fosse sous caillebotis fait un 1.5 m de profondeur, avec 4 couloirs soit un volume total de 291 m<sup>3</sup>. Elle est mixée avec un mixeur électrique équipé d'une prise de force tracteur pour d'éventuel dépannage.



## Equipements intérieurs

- Tapis dans les logettes récupérés du bâtiment des vaches laitières.
- Un abreuvoir à boule.
- Un passage d'homme par parc.

## Réalisation des travaux

Les éleveurs ont réalisé la préparation du couloir alimentation et la pose des tubulaires.

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

## Travail (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

→ Points améliorés/ nouveau bâtiment :

- Le temps d'astreinte pour assurer l'alimentation et le nettoyage des logettes est d'une demi-heure par jour.

## Avantages

- Bâtiment lumineux et ventilé.
- Fonctionnel.

## Inconvénients

- Après 1.5 mois d'utilisation seulement, 70 % des génisses fréquentaient les logettes.



## Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Démarche administrative (PC, diag agro)	2 340 €
Terrassement	5 450 €
Maçonnerie fosse	44 916 €
Maçonnerie couloir alimentation	3 026 €
Charpente-couverture-bardage-portes(fournitures)	55 790 €
Montage charpente	8 500 €
Caillebotis	6 650 €
Tubulaires et abreuvoirs	6 150 €
Electricité	3 110 €
Mixeur à lisier	6 411 €
<b>TOTAL</b>	<b>142 342 €</b>
<b>Coût par place</b>	<b>4 908 €</b>

## Entreprises

**Terrassement** | MAVEL | St Quentin/Sauxillanges (63)

**Maçonnerie** | WOLF | Leutenheim (67)

**Dalle couloir alimentation** | SOREDAL | Clermont-Fd (63)

**Charpente** | WOLF | Leutenheim (67)

**Montage charpente** | VIALARD Pascal | Condat les Montboisiers (63)

**Electricité** | SAUVADET Michel | Sauxillanges (63)

**Malaxeur** | POULAHON | Malbouzon (48)

