

Portes Ouvertes Bâtiments

28, 29 novembre & 1^{er} décembre 2017



Aménagement d'une chèvrerie et salle de traite

50 chèvres

Marie PHILIBERT
Le Cros - 63600 St Just
Tél : 06 88 79 97 66

Altitude : 950 m

SAU : 9 ha | Foin : 4 ha

Troupeau : 50 chèvres laitières.
2 boucs
5 chevrettes/an

Race : Alpine

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 20 m de long pour 10 m de large auquel s'additionne un bâtiment de 33.65 de long pour 3.5 m de large.
- ✓ Surface totale des bâtiments : 217 m
- ✓ Capacité : 50 places chèvres plus les chevrettes et 1 bouc.
- ✓ La charpente est en bois, couverture en bac acier isoler de teinte rouge.
- ✓ Les murs sont en parping non bardés.
- ✓ Les longs-pans sont ajourés de 5 translucides et l'un d'une porte pour passage d'homme.
- ✓ Pignon sud avec 2 portes bois munies de translucides.
- ✓ Pignon nord ajouré d'une fenêtre pour assurer la ventilation.
- ✓ Salle de traite : 8 postes, traite par l'avant.



Equipements intérieurs

- Parcs d'isollements.
- Cornadis.
- Couloir d'alimentation.
- Abreuvoirs.
- Salle de traite par l'avant : 8 postes

Réalisation des travaux

L'agricultrice et les membres de sa famille ont réalisé toute la préparation (chaulage) et le nettoyage du bâtiment avant l'intervention des entreprises.

Ils ont réalisé le carrelage de la laiterie et salle de traite, la pose des barrières et l'aménagement des box.

Ils estiment à 250 h environ le temps passé à l'auto construction.

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

Avantages

- Bâtiment fonctionnel : couloir central, zone d'isolement, curage au tracteur.
- Luminosité.
- Surveillance des animaux : la chèvrerie jouxte la laiterie et la fromagerie et le logement de l'agricultrice.

Inconvénients

- Absence de ventilation qui a été palliée par la création d'une fenêtre.
- Abreuvement insuffisant : achat de 2 abreuvoirs de 70 l.
- Local de traite exigüé, traite par l'avant.

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Terrassement – drainage – réseau - empierrement - Charpente – couverture – bardage – portes	24 352 €
Maçonnerie	13 282 €
Aménagement intérieur (barrière, ...)	3 924 €
Salle de traite	5 236 €
Plomberie	1 000 €
Electricité	900 €
Fosse laiterie salle de traite	3 836 €
Broyeur	
Local	
TOTAL	52 530 €
Coût par place	1 050 €

Entreprises

Charpente - couverture | SARL EQUIS | Sauvessanges (63)

Maçonnerie | MATICHARD | Viverols (63)

Fournitures matériaux | BRICO-DEPOT | Lempdes (63)

Electricité | TOURNEBISE | St Antème (63)

Plomberie | CHATAING | Saillant (63)

Assainissement | JACOMELI | St Antème (63)

Salle de traite | CHAPUIS | Craponne sur Arzon (43)

