

Portes Ouvertes Bâtiments

10, 13 et 17 novembre 2020



Stabulation libre aire paillée + fosse caillebotis et stockage de 80 tonnes de fourrage.

56 places vaches allaitantes et leurs veaux.

Christophe Béraud

Le Bladeix
63640 St-Priest-des-Champs

Tél : 06 72 39 17 40

Altitude : 660 m

SAU : 71 ha

| Foin : 27 ha

| Enrubannage : 8 ha

Troupeau : 50 vaches allaitantes

Race : Charolaise



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PUY-DE-DÔME



E D E
PUY DE DÔME

| Début des travaux : avril 2018
| Mise en service : juin 2019

| Subvention : 69 500 €
(FEADER-Etat-Région)

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 54 m de long pour 15 m de large auquel vient s'ajouter un appentis de 9 m (couloir d'alimentation et stockage fourrage) soit une largeur totale de 24 m.
- ✓ Surface : 1 296 m².
- ✓ La charpente est en métal, la couverture en tôles fibrociment et translucide.
- ✓ Les bardages sont tôles acier et en translucide.
- ✓ La ventilation est assurée par un faîtage ouvert et des entrées en bardage (brise-vent).
- ✓ Deux relais de ventilation de type « écaille » ont été mis en place en toiture.



Équipements intérieurs

- Parcs à veaux, parcs de vêlages.
- Parcs d'isolement.
- Cornadis.
- Passages d'hommes.
- Barrière césarienne.
- Local technique

Réalisation des travaux

L'éleveur a réalisé une partie de la pose des bardages, la pose du tubulaire, la mise en place du réseau d'eau et l'aménagement intérieur du local technique. Il estime à 230 h environ le temps passé à l'auto construction.

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

TRAVAIL (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

Le paillage est mécanisé, la contention et la manipulation des animaux sont sécurisées et confortables.

Une caméra est présente dans le bâtiment.

Avantages

- Economie de paille.
- Bâtiment très fonctionnel et accessible.
- Luminosité.
- ventilation.

Inconvénients

- Absence de box destiné à faire de la monte en main.

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Étude permis de construire/diagnostic agro/dossier subvention	3 000 €
Terrassement – drainage – réseau - empierrement	9 610 €
Charpente – couverture – bardage – portes	76 097 €
Maçonnerie bâtiment (étude béton comprise)	39 471 €
Fosse sous caillebotis	63 075 €
Aménagement intérieur (barrières, cornadis,...)	15 400€
Plomberie	9 900 €
Électricité	7 197 €
Caméra	9 494 €
Mixeur fosse	8 662 €
Filet brise-vent	9 918 €
Divers	4 000
TOTAL	255 824 €
Coût par place avec stockage de fourrage	4 568 €

Entreprises

Terrassement | Mons (03) et Rouchon Eric (63)

Maçonnerie | Maignol Jean-Pierre (63).

Charpente – couverture – bardage pignon | Bugeaud (23)

Tubulaire - abreuvoirs | Patura/La Buvette/Bonnagri 2000 (63)

Électricité, filet et caméra | SEMAAC 63 (63)

Ensemble de la fosse à lisier | Béton Grass (Belgique)

